

MNK 1501  
Stand: 05.10.18  
Neubau Mensa Neurottschule Ketsch

# TÜRLISTE

Legende: D/D=Drücker/Drücker, D/K=Drücker/Knauf, OTS=Obentürschließer, OTSFL=Obentürschließer Freilauf, SVP=selbstverriegelndes AP-Schloss, ZK=Zutrittskontrolle, AP=Antipanik, CO=Comfortschloss, HZ=Halbzylinder, FD=Freidrehend, BZ=Blindzylinder, TA=Tagalarm, HM=Haftmagnet, WP = Waterproof

Geschoss	Pos. Nr.	Raum	Einbausituation	Wandstärke	Abmessung Rohbaumaße, ca. (Aufmessen vom AN vor Ort zwingend erforderlich!)	DIN Rechts	DIN Links	1 Flügel	Anforderungen Brandschutz	Zarge	Türblatt	Schallschutzklasse	Beschlag	Schloss	Durchgangsfunktion	Zylinder	Schloss Tagalarm	Bänder	Feststellanlage	Türdrücker	Türschließer
----------	----------	------	-----------------	------------	--	------------	-----------	----------	---------------------------	-------	----------	--------------------	----------	---------	--------------------	----------	------------------	--------	-----------------	------------	--------------

EG Innentüren

EG	0.1.1	Foyer Kernzeit	Holzrahmenbau	23 + 1,6			x	T30-RS													
EG	0.1.2	Schülerbistro	Holzrahmenbau	17 + 1,6	1,32 x 2,68 m	x		x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	
EG	0.1.3	Lager	Holzrahmenbau	23 + 1,25	1,01 x 2,135 m	x		x	T30-RS	Stahlumfassungszarge	50 mm / HPL	SSK 1	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	OTS
EG	0.1.4	Speiseausgabe 1	Holzrahmenbau	23 + 2,5	1,01 x 2,135 m	x		x	T30-RS	Aluminiumblockzarge, Turnh.	50 mm / HPL	SSK 1	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	0.1.5	Speiseausgabe 2	Holzrahmenbau	23 + 2,5	1,01 x 2,135 m		x	x	T30-RS	Aluminiumblockzarge, Turnh.	50 mm / HPL	SSK 1	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	0.1.6	Spülküche	Holzrahmenbau	17 + 3	1,01 x 2,135 m		x	x	T30-RS	Aluminiumblockzarge, Turnh.	50 mm / HPL	SSK 1	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	OTSFL
EG	0.1.7	Müll	Holzrahmenbau	19 + 4	1,01 x 2,135 m		x	x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.8	Anlieferung	Holzrahmenbau	19 + 2,5	1,01 x 2,135 m	x		x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.9	Personal Umkleide	Holzrahmenbau	19 + 2,5	88,5 x 2,135 m	x		x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.10	P. Vorraum WC	Holzrahmenbau	19 + 3	88,5 x 2,135 m	x		x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.11	Personal WC	Holzrahmenbau	19 + 4	88,5 x 2,135 m	x		x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		BZ	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.12	Büro	Holzrahmenbau	19 + 2,5	1,01 x 2,135 m		x	x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.13	Lager	Holzrahmenbau	19 + 2,5	1,01 x 2,135 m		x	x	keine	Aluminiumumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.14	Putzraum	Trockenbauwand	15 + 2	88,5 x 2,135 m	x		x	T30-RS	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	OTS
EG	0.1.15	Vorraum WC M	Trockenbauwand	15 + 2	88,5 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.16	WC - Mädchen	Trockenbauwand	15 + 2	88,5 x 2,135 m		x	x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		BZ	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.17	Beh. WC	Trockenbauwand	15 + 2	1.01 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.18	Vorraum WC J	Trockenbauwand	15 + 2	88,5 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.19	WC - Jungen	Trockenbauwand	15 + 2	88,5 x 2,135 m		x	x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	Standard	Standard		BZ	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.20	Kernzeit - I	Holzrahmenbau	23 + 4,1	1,32 x 2,68 m		x	x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	AP DIN EN 179	AP	E	AP	/	Objektband	/	D/K	/
EG	0.1.21	Hort - I	Holzrahmenbau	23 + 4,1	1,32 x 2,68 m	x		x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	AP DIN EN 179	AP	E	AP	/	Objektband	/	D/K	/
EG	0.1.22	Hort - I/Kernzeit - I	Holzrahmenbau	27 + 2,5	1,01 x 2,68 m	x		x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.23	Hort - II	Holzrahmenbau	23 + 4,1	1,32 x 2,68 m		x	x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	AP DIN EN 179	AP	E	AP	/	Objektband	/	D/K	/
EG	0.1.24	Kernzeit - II	Holzrahmenbau	23 + 4,1	1,32 x 2,68 m	x		x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	AP DIN EN 179	AP	E	AP	/	Objektband	/	D/K	/
EG	0.1.25	Hort - II/Kernzeit - II	Holzrahmenbau	27 + 2,5	1,01 x 2,135 m		x	x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.26	Foyer Hort/Kernzeit	Holzrahmenbau					x	keine												
EG	0.1.27	Lager/Vorraum	Trockenbauwand	10 + 2,5	1,01 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.28	WC - Mädchen -1	Trockenbauwand	10 + 2	0,76 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.29	WC - Mädchen -2	Trockenbauwand	10 + 2	0,76 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.30	WC - Jungen	Trockenbauwand	10 + 2	0,76 x 2,135 m	x		x	keine	Stahlumfassungszarge	41 mm / HPL	/	AP DIN EN 179	AP	B	AP	/	Objektband	/	D/D	/
EG	0.1.31	Büro	Holzrahmenbau	19 + 3	1,01 x 2,135 m		x	x	keine	Holzblockzarge	41 mm / HPL	SSK 2	Standard	Standard		CO	/	Objektband	/	D/K	/